

KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
KANTONALNO RAVNATELJSTVO ZA CESTE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
BUSOVAČA

LOT I

RADOVI ZIMSKOG ODRŽAVANJA REGIONALNE CESTE ZA SEZONU 2018/2019

R-413 Turbe-Vitovlje-gro Skender Vakuf L=25 km

DUŽINA DIONICE L= 25 km

NOVEMBAR 2018.

B.) ZIMSKO ODRŽAVANJE

R. br.	Pozicija radova	Jedini ca mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV (KM)	Ukupna vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	ODRŽAVANJE KOLOVOZA				
1.1.	Rad kamiona na čišćenju snijega i sprječavanju poledice. Obuhvata rad kamiona sa vozačem i pomoćnim radnikom na čišćenju snijega i sprječavanju poledice. Kamion treba imati na sebi ploču, plug i utovarni posipač minimalne zapremine 6 m ³ i oznake za izvođenje radova na cesti (svjetla upozorenja, prometnu signalizaciju, a ako je plug širi od 2,5 m i gabaritne oznake za vanredni prijevoz). Obračun po satu rada kamiona sa opremom sa plugom i utovarnim posipačem (prilikom obračuna obvezno priložiti tahograf traku kamiona)	h	220,00		
1.2.	Rad kamiona na sprječavanju poledice sa utovarnim posipačem minimalne zapremine 4 m ³ (prilikom obračuna obvezno priložiti tahograf traku kamiona)	h	220,00		
1.3.	Rad utovarivača na odgrtanju snijega i nanosa. (samo po pismenom nalogu nadzornog organa) Obuhvata rad utovarivača sa rukovaocem, plugom za odgrtanje snijega i drugog materijala kao i potrebnu opremu i oznake za izvođenje radova na cesti (svjetla upozorenja, prometnu signalizaciju, a ako je plug širi od 2,5 m i gabaritne oznake za vanredne prijevoze) Obračun po satu rada stroja sa opremom	h	50,00		
1.4.	Rad grejdera na čišćenju snijega, proširivanju ili struganju leda (samo po pismenom nalogu nadzornog organa) Obračun po satu rada stroja	h	15,00		
1.5.	Rad unimoga ili rolbe na čišćenju i odbacivanju snijega (samo po pismenom nalogu nadzornog organa) Obračun po satu rada stroja	h	30,00		
1.6.	Rad ophodnje i pomoćnih radnika Obuhvata rad ophodara sa obilježenim cestarskim vozilom i dva pomoćna radnika po planu zimske službe. U zavisnosti od vremenskih prilika i stanja na cesti ophodar i pomoćni radnici otklanjaju sve uočene nedostatke na cestama po ovom lotu koji se dese tijekom dana (24 sata). Javlja o stanju ceste i potrebi intervencije rukovaocu održavanja ili nadzorniku ceste. Ophodar mora biti opremljen radio vezom ili mobitelom. Ophodarsko vozilo mora imati ugrađen termometar za mjerenje temperature zraka i površine kolovoza. Ophodnja vrši i potrebne poslove održavanja ceste u danima kada to dopuštaju vremenske prilike :čišćenje osulina, rigola i propusta, rješavanje odvodnje, ispravljanje nagnutih prometnih znakova... Obračun po danu rada ophodnje sa pomoćnim radnicima.	dan	70,00		
1.8.	Postavljanje i demontaža rubnih motki. Obuhvata nabavu, transport do punkta propisanih rubnih motki postavljanje duž regionalnih cesta i demontažu po završetku zimske službe. Obračun po komadu nabavljenih i postavljenih rubnih motki sa demontažom na kraju zimske službe	kom	250,00		
1.9.	Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu hladnom asfaltnom masom : Obuhvata nabavku hladne mase, transport i ugradnju sa čišćenjem udarne rupe od vode, blata i nevezanih komada asfalta i drugog materijala, kao i zatvaranje udarne rupe istresanjem hladnog asfalta iz vreće u udarnu rupu, uravnavanje lopatom uz obvezno nabijanje ručnim nabijačem. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase	t	10,00		

R. br.	Pozicija radova	Jedini ca mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV (KM)	Ukupna vrijednost bez PDV-a (KM)
1.10.	Kamena sitnjež za smanjenje klizavosti ceste Obuhvata nabavu kamene sitnježi krupnoće 0-4 mm, transport do punkta i uskladištenje na punktu. Obračun po m3 nabavljene i uskladištene sitnježi.	m ³	500,00		
1.11.	Priprema, miješanje i utovar posipnog materijala - mješavine kamene sitnježi i soli u posipač. Obuhvata rad utovarivača sa kašikom za miješanje i rad pomoćnih radnika na miješanju i utovaru mješavine za posipanje. Obračun po m3 izmješanog i utovarenog posipnog materijala.	m ³	620,00		
1.12.	Prijevoz soli od skladišta u Travniku (skladište Dolac) do punkta zimske službe i istovar soli na punktu. Obračun po toni prijevoza na ukupnoj dužini transporta.	t	120,00		
1.13.	Organizacija punkta zimske službe Obuhvata radove organiziranja stalnog punkta zimske službe, ostala dežurstva, dnevno slanje izvještaja o stanju puteva i sl.	dan	121,00		

2.	B.)UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA ZIMSKOG ODRŽAVANJA BEZ PDV-a (KM)	
3.	IZNOS PDV-a (KM)	
4.	UKUPAN IZNOS RADOVA SA PDV-om (KM)	

C) REKAPITULACIJA

B.)	UKUPNO RADOVI ZIMSKOG ODRŽAVANJA SA PDV-om (KM)	
	Slovima :	
	Popust: _____ (%)	KM: _____
	Ukupna vrijednost sa obračunatim popustom sa PDV-om (KM)	

D.) Lokacija punkta zimskog održavanja: Gostilj.

E.) Mehanizacija na punktu koja će se koristiti za zimsko održavanje dionice LOT 1:

Neophodno osigurati dva stroja sa priključnom opremom

Naziv mašine sa priključnom opremom	Registracijski broj	Napomena

F.) Raspoloživo ljudstvo za zimsko održavanje :

Ime i prezima	Zaduženje	Dionica na koju se još angažuje

Sol za posipanje će osigurati Direkcija u skladu sa planom i potrebama

Mjesto : _____

Ponudač :

Datum : _____
