

KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA  
KANTONALNO RAVNATELJSTVO ZA CESTE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA  
BUSOVAČA

## *LOT 2*

### *RADOVI ODRŽAVANJA REGIONALNE CESTE*

*R-413a dionica Vitovlje-Babanovac - Travnik L=28 km*

*DUŽINA DIONICE L= 28 km*

## A.) ZIMSKO ODRŽAVANJE

R. br.	Pozicija radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV (KM)	Ukupna vrijednost bez PDV-a (KM)
1.	<b>ODRŽAVANJE KOLOVOZA</b>				
1.1.	<b>Rad kamiona na čišćenju snijega i sprječavanju poledice.</b> Obuhvata rad kamiona sa vozačem i pomoćnim radnikom na čišćenju snijega i sprječavanju poledice. Kamion treba imati na sebi ploču, plug i utovarni posipač minimalne zapremine 6 m <sup>3</sup> i oznake za izvođenje radova na cesti (svjetla upozorenja, prometnu signalizaciju, a ako je plug širi od 2,5 m i gabaritne oznake za vanredni prijevoz).Obračun po jednom prolazu(posipanju i zgrtanju snijega kompletne dionice u oba smjera) kamiona sa opremom.Za posipanje dijela dionice obračun vršiti procentualno dužini izvršenja.  sa plugom i utovarnim posipačem (prilikom obračuna obvezno priložiti tahograf traku kamiona)	kom	130,00		
1.2.	<b>Rad kamiona na sprječavanju poledice</b> sa utovarnim posipačem zapremine 4-6 m <sup>3</sup> po prolazu cijele dionice. Obračun po jednom prolazu (posipanju kompletne dionice u oba smjera) kamiona sa opremom.Za posipanje dijela dionice obračun vršiti procentualno u dužini izvršenja. (prilikom obračuna obvezno priložiti tahograf traku kamiona)	kom	130,00		
1.3.	<b>Rad utovarivača/rovokopača</b> na odgrtanju snijega i nanosa. (samo po pismenom nalogu nadzornog organa) Obuhvata rad utovarivača sa rukovaocem, plugom za odgrtanje snijega i drugog materijala kao i potrebnu opremu i oznake za izvođenje radova na cesti (svjetla upozorenja, prometnu signalizaciju, a ako je plug širi od 2,5 m i gabaritne oznake za vanredne prijevoze) Obračun po satu rada stroja sa opremom	h	60,00		
1.4.	<b>Rad grejdera</b> na čišćenju snijega, proširivanju ili struganju leda (samo po pismenom nalogu nadzornog organa) Obračun po satu rada stroja	h	0,00		
1.5.	<b>Rad unimoga ili rolbe</b> na čišćenju i odbacivanju snijega (samo po pismenom nalogu nadzornog organa) Obračun po satu rada stroja	h	80,00		
1.6.	<b>Rad ophodnje i pomoćnih radnika</b> Obuhvata rad ophodara sa obilježenim cestarskim vozilom i dva pomoćna radnika po planu zimske službe. U zavisnosti od vremenskih prilika i stanja na cesti ophodar i pomoćni radnici otklanjaju sve uočene nedostatke na cestama po ovom lotu koji se dese tijekom dana ( 24 sata). Javlja o stanju ceste i potrebi intervencije rukovaocu održavanja ili nadzorniku cesta. Ophodar mora biti opremljen radio vezom ili mobitelom. Ophodarsko vozilo mora imati ugrađen termometar za mjerenje temperature zraka i površine kolovoza. Ophodnja vrši i potrebne poslove održavanja ceste u danima kada to dopuštaju vremenske prilike :čišćenje osulina, rigola i propusta, rješavanje odvodnje, ispravljanje nagnutih prometnih znakova... Obračun po danu rada ophodnje sa pomoćnim radnicima.	dan	60,00		
1.8.	<b>Postavljanje i demontaža rubnih motki.</b> Obuhvata nabavu, transport do punkta propisanih rubnih motki postavljanje duž regionalnih cesta i demontažu po završetku zimske službe. Obračun po komadu nabavljenih i postavljenih rubnih motki sa demontažom na kraju zimske službe	kom	300,00		

R. br.	Pozicija radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV (KM)	Ukupna vrijednost bez PDV-a (KM)
1.9.	<b>Zatvaranje udarnih rupa u asfaltnom kolovozu hladnom asfaltnom masom</b> : Obuhvata nabavku hladne mase, transport i ugradnju sa čišćenjem udarne rupe od vode, blata i nevezanih komada asfalta i drugog materijala, kao i zatvaranje udarne rupe istresanjem hladnog asfalta iz vreće u udarnu rupu, uravnavanje lopatom uz obvezno nabijanje ručnim nabijačem. Obračun po toni ugrađene asfaltne mase	t	5,00		
1.10.	<b>Kamena sitnjež za smanjenje klizavosti ceste</b> Obuhvata nabavu kamene sitnježi krupnoće 0-4 mm, transport do punkta i uskladištenje na punktu. Obračun po m3 nabavljene i uskladištene sitnježi.	m <sup>3</sup>	520,00		
1.11.	<b>Priprema, miješanje i utovar posipnog materijala - mješavine</b> kamene sitnježi i soli u posipač. Obuhvata rad utovarivača sa kašikom za miješanje i rad pomoćnih radnika na miješanju i utovaru mješavine za posipanje. Obračun po m3 izmješanog i utovarenog posipnog materijala.	m <sup>3</sup>	640,00		
1.12.	<b>Prevoz soli od skladišta u Travniku (skladište Dolac) do punkta zimske službe i istovar soli na punktu.</b> Obračun po toni prijevoza na ukupnoj dužini transporta.	t	120,00		
1.13.	<b>Organizacija punkta zimske službe</b> Obuhvata radove organiziranja stalnog punkta zimske službe, ostala dežurstva, dnevno slanje izvještaja o stanju puteva i sl.	dan	121,00		

2.	A. UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA ZIMSKOG ODRŽAVANJA BEZ PDV-a ( KM )	
3.	IZNOS PDV-a ( KM )	
4.	UKUPAN IZNOS RADOVA SA PDV-om ( KM )	

Popust dat na E-aukciji: _____%	KM	
Ukupna vrijednost radova nakon E-aukcije	KM	

(ispunjava se nakon E-aukcije)

B.)  
Lokacija punkta zimskog održavanja na dijelu  
Mudrike - Babanovac - Galica, uz R413a: \_\_\_\_\_  
(upisati lokaciju punkta)

---

